



inkasator
d.o.o.

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Karlovcu / MBS 020011133 / Temeljni kapital: 437.800,00 kn uplaćen u cijelosti

Trg hrvatskih branitelja 4
47000 Karlovac
TEL: 047/412-098
FAX: 047/412-158
inkasator@inkasator.hr

www.inkasator.hr

OIB: 51671452481

MB: 3455459

IBAN: HR4423400091310392710



PREDMET: Prikupljanje ponuda za izvođenje radova izrade projektne dokumentacije, isporuke i ugradnje dizala u stambenoj zgradi **M.Vrhovca 17** u Karlovcu

Zahtjevi korisnika - Investitora

1. Zahtjev je korisnika/investitora da se **isporuka i ugradnja dizala izvrši praktički po sistemu 'ključ u ruke'** uz zadovoljavanje ključnih značajki dizala što je navedeno i naglašeno u Prilogu 1: Tehničkoj specifikaciji dizala.
To znači da osim samog dizala, sve prateće radove kao i potrebnu dokumentaciju treba osigurati Isporučitelj i to uključiti u ukupnu cijenu posla. Detaljnija specifikacija nalazi se u nastavku pod Obavezama isporučitelja dizala i Izvedbena projektna dokumentacija.
Korisnik/Investitor nema mogućnosti zasebno ugovarati i organizirati parcijalno izvršenje pojedinih radova a također ne želi preuzeti rizik za uspješno izvršenje posla bilo u okviru predviđenog iznosa bilo rokova bilo kvalitete i zato je jedino prihvatljiv način realizacije 'ključ u ruke'.
2. Isporučitelj je dužan pregledati lokaciju na kojoj se ugrađuje dizalo kao i način ugradnje te sagledati sve potrebne prateće radove koji trebaju biti uključeni u ukupnu cijenu. Također treba izvršiti sve potrebne izmjere. Troškovi po osnovi nepredviđenih radova se neće priznati budući da se financijska konstrukcija zatvara unaprijed i ne postoji mogućnost iznalaženja naknadnih financijskih sredstava.
3. Isporučitelji koji ne mogu izvršiti sve prateće radove navedene pod Obaveza isporučitelja dizala i Izvedbena projektna dokumentacija, neće se razmatrati.
4. Kriterij za odabir najpovoljnijeg Isporučitelja dizala biti će cijena za cjelokupan posao po sistemu 'ključ u ruke' prema ugovorenoj specifikaciji obilježja samog dizala te obimu pratećih radova.

SADRŽAJ PONUDE:

1. OBAVEZA ISPORUČITELJA DIZALA

- 1.1 Isporuka i montaža dizala prema specifikaciji u Prilogu 1
- 1.2 Izrada i ugradnja odgovarajućeg okna za dizalo sukladno važećim propisima (vrsta okna i način izvedbe je na isporučitelju dizala s time da je niža cijena okna kriterij za odabir načina izvedbe)
- 1.3 Građevinsko obrtnički radovi potrebni za ugradnju dizala:
 - izrada jame voznog okna dizala
 - dodatni radovi na eventualno potrebnom izmještanju kanalizacije i instalacije centralnog grijanja koja prolazi ispod i u zoni lokacije voznog okna
 - dodatni radovi na eventualno potrebnom izmještanju ograde na stubištu, rezanje stepenica i ostalo
 - ličilački radovi-bojanje obloge voznog okna i dr.
- 1.4 Elektro radovi:
 - dovod glavnog napojnog voda el. energije od glavnog razvodnog ormara objekta (osigurača za dizalo) do pogonskog stroja dizala
 - predvidjeti potrebitost pripreme električnog razvodnog ormara zgrade za priključenje novog napojnog voda na mrežu električne energije (osigurači, kanalice...)
 - predvidjeti radove na izvedbi uzemljenja dizala
- 1.5 Svi ostali potrebni radovi koji ovdje nisu navedeni a za koje Isporučitelj ustanovi i usuglasi s Investitorom da je predmetne radove potrebno izvesti kako bi se posao mogao izvesti po principu 'ključ u ruke'.



inkasator
d.o.o.

Trg hrvatskih branitelja 4
47000 Karlovac
TEL: 047/412-098
FAX: 047/412-158
inkasator@inkasator.hr

www.inkasator.hr

OIB: 51671452481

MB: 3455459

IBAN: HR4423400091310392710



Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Karlovcu / MBS 020011133 / Temeljni kapital: 437.800,00 kn uplaćen u cijelosti

2. IZVEDBENA PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA

Isporučitelj dizala je u obvezi osigurati svu tehničku projektnu dokumentaciju potrebnu za izradu i ugradnju dizala a što se odnosi na:

- građevinske radove
- elektro radove
- strojarske radove
- ostalu potrebnu dokumentaciju za potrebe izvođenja radova

Dva primjerka ažurirane projektna dokumentacije (znači sa svim ucrtanim eventualnim izmjenama nakon završetka posla) isporučitelj dizala i radova će predati predstavniku suvlasnika za arhivu:

3. SERVISNE RADNJE TIJEKOM JAMSTVENOG ROKA

- 3.1 Budući da postoji zakonska obveza za redovitim mjesečnim i godišnjim održavanjem dizala po ugradnji, istu je korisnik/Investitor u obvezi ugovoriti sa odabranim Isporučiteljom dizala. Stoga je i taj dio posla sastavni dio opsega isporuke i ugradnje , zato u ponudi treba uključiti i tu stavku.
- 3.2 Jamstvo na izvedene radove i opremu kao i pisano jamstvo za svu ugrađenu elektroničku opremu dizala da je otvoren pristup bez kodiranja i naknadnih troškova prilikom eventualne promjene tvrtke na održavanju dizala



PRILOG 1:

Tehnička specifikacija dizala.

Dizalo se ugrađuje unutar stubišta zgrade.

PODACI O DIZALU

1. Vrsta i tip dizala: osobno dizalo, bez strojarnice, električno bezreduktorsko
2. Mjesto postavljanja dizala: stambena zgrada
3. **Nosivost, broj osoba:** **225 kg, 3 osobe**
4. Brzina vožnje: 1,0 m/s odnosno u granicama definiranim važećim propisima
5. **Broj stanica:** **6**
6. **Broj ulaza:** **6 (ulazi sa iste strane)**
7. **Visina dizanja:** **cca 18 m**
8. Pogonsko postrojenje: bezreduktorski elektromotor s mogućnosti variranja brojeve okretaja električnim putem
9. Vrsta upravljanja: mikroprocesorsko ,sabirno, simpleks,
10. **Signalizacija:** **na svim postajama:**
 - optički signal potvrde prijema poziva, digitalni pokazivač položaja kabine i strelica smjera daljnje vožnje,**u kabini:**
 - optički signal potvrde prijema naredbe, digitalni optički pokazivač položaja kabine i strelica smjera daljnje vožnje, govorna veza, zvučni signal preopterećenja kabine, zvučni signal ALARM, nužna rasvjeta, tipka otvori vrata, telealarm
11. Električni priključak: 3x400/230 V , 50 Hz
12. **Električna instalacija dizala:** **za suhi prostor**
13. **Dimenzije voznog okna:** okvirno cca 1150 x 1160 mm (širina x dubina; vanjske mjere);
 - dimenzije su definirane slobodnim prostorom unutar stubišta
14. Izvedba voznog okna: Čelična konstrukcija + opšav (limeni ili gips ploče)
15. Slobodna dubina donjeg dijela voznog okna: -vidjeti na licu mjesta
16. Slobodna visina gornjeg dijela voznog okna: cca 3180 mm
17. Ovjes: 1:1 odnosno prema važećem propisu
18. **Prilazna vrata : - dimenzije:** 650 x 2000 mm (kom. 6)
 - vrsta: **jednokrilna ručna okretna**
 - obloga: **plastificirani lim**
19. **Kabina: - dimenzija:** **cca 825 x 650 x 2100 mm**
 - izvedba: čelična konstrukcija
 - vrata kabine: **2-krilna okretna(bus) automatska**
 - obloga stranica: **plastificirani lim (opcija: inox)**
 - obloga vrata kabine: **plastificirani lim (opcija: inox)**
 - obloga poda: **dekorativna protuklizna obloga**
 - rasvjeta: **LED**
 - dodatna oprema: **rukohvat, ventilator, ogledalo iznad rukohvata, govorna veza-alarm-kabina-serviser,UPS, nestanak struje- vozi u prvu stanicu**
20. **Strojarnica - izvedba:** **nema strojarnice; smještaj pogona u vrhu voznog okna**

NAPOMENA:

U gornjoj specifikaciji su istaknute **'boldano' bitne značajke dizala** što se odnosi na zahtjeve korisnika Ostale značajke (nenaglašeni tekst) a koje su vezane uz konstrukcijske detalje i / ili su definirani propisima u nekom rasponu (npr. brzina vožnje dizala) mogu biti i drugačiji od gore specificiranih.

Ključno je da isporučeno i ugrađeno dizalo bude u skladu s propisima i kao takvo, nakon tehničkog prijema dobije dozvolu za korištenje.